

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

Novostavba chodníku v obci Skůry, obec Hobšovice.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Hobšovice

se sídlem Hobšovice 38, 273 21 Hobšovice

Zastoupený: Jitkou Jeřábkovou, Dis., starostkou

Telefon: +420 724 181 808

IČO: 006 63 948

Bankovní spojení, číslo účtu: *(bude doplněno před podpisem smlouvy o dílo)*

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Jitka Jeřábková, Dis. Telefon: +420 724 181 808
- technických *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)* Telefon: +420
- autorský dozor: *(bude upřesněno před podpisem smlouvy o dílo)* Telefon: +420
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Zdeněk Král

Poskytování technických služeb

Zastoupený:

Telefon a fax: 603 81 81 43

Email: doprava.kral@seznam.cz

IČO: 679 30 212 DIČ: CZ7803250719

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení, číslo účtu: 0389593309/0800

Společnost zapsaná v OR vedená

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Zdeněk Král Mobilní telefon: 603 81 81 43
- odborných: Simona Králová Mobilní telefon: 603 195 138
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na Dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 z důvodu rozšíření předmětu původní smlouvy o vícepráce na chodníku v obci Skůry.

II. Předmět plnění

1.

Předmětem plnění Dodatku č. 1 této smlouvy je provedení díla zhotovitelem – dodávka stavby: vícepráce na novostavbě chodníku v obci Skůry na p. č. 326/2, 326/3, 326/4, 326/18, 337/1, 345/5 k.ú. Skůry (dále jen „dílo“) dle přiloženého rozpočtu víceprací, zpracovaném zhotovitelem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo (jeho předmět) od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III. Čas plnění

1.

Termíny plnění předmětu Dodatku č. 1 této smlouvy podle článku II. jsou následující:

Termín dokončení díla: do 30. 9. 2023

Termín předání a převzetí díla: do 2.10.2023

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet, který je součástí Dodatku č. 1 této smlouvy (Příloha č. 1 Dodatku) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč bez DPH	805.690,89 Kč
DPH	169.195,09 Kč
Cena v Kč včetně DPH	974.885,98 Kč

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

2.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

3.

Tento dodatek smlouvy je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

1.

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

V 5.9. 2023 dne.....

V Hobšovic dne 27.9.2023

Jitka Jeřábková, Dis., starostka
Obec Hobšovice

objednatel

OBEC
HOBŠOVICE
273 21 Hobšovice š. čd
IČ: 000 62 012

zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku Hobšovice Skúry

Objekt:

07 - Chodník Skúry - méněpráce a vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Hobšovice

Zhotovitel:

Zdeněk Král, Tmář 67, 273 71

Projektant:

Zpracovatel:

Simona Králová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

679 30 212

Cena bez DPH

325 790,89

DPH základní
snížená

Základ daně
325 790,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 416,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

394 206,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku Hobšovice Skúry

Objekt:

07 - Chodník Skúry - méněpráce a vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Obec Hobšovice

Zhotovitel:

Zdeněk Král, Tmář 67, 273 71

Datum:

03.08.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Simona Králová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

325 790,89

HSV - Práce a dodávky HSV

317 964,26

1 - Zemní práce

42 972,10

2 - Zakládání

36 693,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

53 690,00

5 - Komunikace pozemní

136 382,18

8 - Trubní vedení

35 083,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 560,00

998 - Přesun hmot

2 582,40

PSV - Práce a dodávky PSV

4 326,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 326,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku Hobšovice Skúry

Objekt:

07 - Chodník Skúry - méněpráce a vícepráce

Místo:

Datum: 03.08.2023

Zadavatel:

Obec Hobšovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zdeněk Král, Tmář 67, 273 71

Zpracovatel:

Simona Králová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							325 790,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				317 964,26	
D	1		Zemní práce				42 972,10	
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	21,000	650,00	13 650,00	
	W		pro opěrnou stěnu (14*1,5*2,0)/2		21,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 01
	W		V zatáčce - tůje		6,000			
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	6,720	800,00	5 376,00	
	W		opěrná stěna 14,0*0,600*0,800		6,720			
4	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním (14,0*1,5*1,5)/2	m3	15,750	422,00	6 646,50	CS ÚRS 2023 01
	W				15,750			
5	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	70,000	126,00	8 820,00	CS ÚRS 2023 01
	W		úprava svahu u objektu čp. 2 včetně dodání omnice 14,0*5,0		70,000			
6	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	20,000	17,00	340,00	
	W		příprava pro doasfaltování nad zatáčkou 20,0*1,0		20,000			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,970	250,00	2 992,50	
	W		21,0-15,75		5,250			
	W		6,72		6,720			
	W		Součet		11,970			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,940	15,00	359,10	
	W		11,97*2		23,940			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	19,152	250,00	4 788,00	
	W		11,97*1,6		19,152			
D	2		Zakládání				36 693,80	
10	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,000	2 270,00	31 780,00	CS ÚRS 2023 01
	W		14,0*0,250*4		14,000			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,079	62 200,00	4 913,80	CS ÚRS 2023 01
	W		do základů i do stěny 35*2*1,80*0,617*0,001*1,015		0,079			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				53 690,00	
12	K	311113214	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnice ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	14,000	2 770,00	38 780,00	CS ÚRS 2023 01
	W		v zatáčce - svah 14,0*0,200*5		14,000			
13	K	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky	kus	70,000	125,00	8 750,00	CS ÚRS 2023 01
	W		14,0/0,200		70,000			
14	M	59231500	stříška plotová štípaná pro modulovou š 200mm betonová 300x200mm	kus	70,000	88,00	6 160,00	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				136 382,18	
15	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 1,5 m	m2	20,000	1 360,00	27 200,00	CS ÚRS 2023 01
	W		příprava pro doasfaltování nad zatáčkou 20,0*1,0		20,000			
16	K	572261113	Vyspravení krajnic studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	21,450	3 350,00	71 857,50	CS ÚRS 2023 01
	W		podél obrubníků 143,0*0,150		21,450			
17	K	577154031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	650,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	38,367	634,00	24 324,68	CS ÚRS 2023 01
	W		zpevnění vjezdu č. 1, 2 a 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(8,23+3,60+3,57)*1,80		27,720			
	W		vytvoření výškového nájezdu u vjezdu					
	W		(8,23+3,60)*1,80/2		10,647			
	W		Součet		38,367			
	D	8	Trubní vedení				35 083,78	
19	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	-4,000	2 300,00	-9 200,00	
20	K	899131111	Výměna a přemístění uličního vstupu nebo vpusti	kus	6,000	6 833,13	40 998,78	CS ÚRS 2023 01
21	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2023 01
	W		u svahu v zatáčce					
	W		3,0		3,000			
22	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,000	218,00	872,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	427,00	854,00	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 560,00	
25	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živých krytech pl do 2 m2	kus	6,000	1 760,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				2 582,40	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,280	80,00	2 582,40	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 326,63	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 326,63	
27	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti visulé z nopové fólie	m2	39,250	65,30	2 563,03	CS ÚRS 2023 01
	W		opěrná stěna					
	W		14,0*1,50		21,000			
	W		podél objektu čp. 2					
	W		36,5*0,50		18,250			
	W		Součet		39,250			
28	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	47,924	36,80	1 763,60	CS ÚRS 2023 01
	W		39,25*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		47,924			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 500,00	
29	K	041903000	Dozor jiné osoby - archeologové	kompl.	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01